

Наручилац:

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3
ПИБ: 100277842
Матични број: 08066213
Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs

Број: 193/1/17-05/5
Датум: 23.06.2017. године

На основу чл. 54. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку радова – УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/17-МВ

У СЛЕДЕЋЕМ:**1. На страни 5. од 40., у делу:**

Поглавље 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Тачка 2.2. Техничка спецификација, количина и опис радова:

У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „А – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ“, додато је:

1) Редни број 1., на крају описа радова додаје се нови ред који гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
1.	<p>Померање намештаја, са назнаком да свака соба садржи кревете (у већини случајева кревети су на спрат), плакаре, полице, радне столове и столице.</p> <p><i>Није дозвољена демонтажа постојећег намештаја.</i></p> <p>Неопходно је померање истог у оквиру просторије и то колико год пута је то неопходно.</p> <p>Комплетан намештај мора бити заштићен и по окончању радова враћен у првобитни (затечени) положај. Столице обавезно упковати у стреч фолију.</p> <p>Просторију оставити чистом.</p>		

- Допуна је извршена у опису датом у редном броју 1., тако да се додаје нови ред који гласи: „просторију оставити чистом“;

2) Након редног броја 3., додаје се тачка 4. која гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
4.	Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км.	м ²	62,00

3. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, након тачке 5. додата је тачка 6. која гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
6.	Рушење прагова од бетона;	ком	82
	Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо масом или слично.	ком	82

2. На страни 20 (и стр. 21) од 40., у делу:

Поглавље 5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, подтачка 5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

2.1. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „А – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ“, додато је:

1) Редни број 1., на крају описа радова додаје се нови ред који гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
1.	<p>Померање намештаја, са знаком да свака соба садржи кревете (у већини случајева кревети су на спрат), плакаре, полице, радне столове и столице.</p> <p><i>Није дозвољена демонтажа постојећег намештаја.</i></p> <p>Неопходно је померање истог у оквиру просторије и то колико год пута је то неопходно.</p> <p>Комплетан намештај мора бити заштићен и по окончању радова враћен у првобитни (затечени) положај. Столице обавезно упковати у стреч фолију.</p> <p>Просторију оставити чистом.</p>		

- Допуна је извршена у опису датом у редном броју 1., тако да се додаје нови ред који гласи: „просторију оставити чистом“;

2) Након редног броја 3., додаје се тачка 4. која гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
4.	Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км.	м ²	62,00

3. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, након тачке 5. додата је тачка 6. која гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
6.	Рушење прагова од бетона;	ком	82
	Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо масом или слично.	ком	82

НАПОМЕНЕ:

1. Измењене стране конкурсне документације и то: 5., 6., 20. и 21. од 40, налазе се у прилогу.
2. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
3. Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом сачињавања понуде.

Комисија за јавну набавку

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

2.1. Врста радова: УГРАДЊА ЛАМИНАТА.

2.2. Техничка спецификација , количина и опис радова:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (собе у тзв. „мушкој“ згради“)		
1.	Померање намештаја, са назнаком да свака соба садржи кревете (у већини случајева кревети су на спрат), плакаре, полице, радне столове и столице. <i>Није дозвољена демонтажа постојећег намештаја.</i> Неопходно је померање истог у оквиру просторије и то колико год пута је то неопходно. Комплетан намештај мора бити заштићен и по окончању радова враћен у првобитни (затечени) положај. Столице обавезно упковати у стреч фолију. Просторију оставити чистом.	Ком	82
2.	Демонтажа постојећег ламината, спуштање кроз грађевински левак у камион и одвозом на депонију, до 5 км.	М ²	973,56
3.	Набавка и уградња цементне кошуљице просечне дебљине Д=5цм (собе број: 2, 3, 4, 5 и 6) Цена обухвата рад и материјал.	М ²	62,00
4.	Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км.	м ²	62,00
Б	РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА		
1.	Набавка и монтажа ламината д=10 мм, класа 33. Боја ламината је најближа ознаци произвођача „КРОНО“ под шифром боје 8169 (polish ouk) или одговарајуће. Текстура и боја храста. Ламинати обавезно морају имати оборене ивице са фугом на спојевима. Слог ламината је на ½ наизменично.	м ²	973,56
2.	Спој прага улазних врата и ламината извести обавезно уводним лајснама причвршћеним за постојећи праг, које набавља и уграђује понуђач.	м ¹	82,00

3.	Набавка и монтажа филца д=2 мм, са уобичајеним термо и звучним карактеристикама за ту дебљину филца.	м ²	973,56
4.	Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, медијан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне. У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова. Лајсне обавезно причврстити за ламинат.	м ¹	1.138,70
5.	Скраћивање алуминијумских, улазних врата на местима где је то неопходно (собе).	ком	40
6.	Рушење прагова од бетона;	ком	82
	Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо масом или слично.	ком	82

Напомена:

У табели бр. 1. дајемо спецификацију димензија просторија у којима треба извести уградњу ламината, како би понуђач имао преглед и могао најеконичније искористити подну облогу (свести отпад на најмању могућу меру).

Табела бр. 1.

Број собе	Дужина	Ширина	Површина	Обим
2	3.86	3.02	11.66	13.76
3	3.86	3.02	11.66	13.76
4	3.86	3.02	11.66	13.76
5	3.86	3.02	11.66	13.76
6	3.90	3.91	15.25	15.62
7	3.86	3.02	11.66	13.76
8	3.86	3.02	11.66	13.76
9	3.86	3.02	11.66	13.76
13	3.90	3.02	11.78	13.84
14	3.90	3.02	11.78	13.84
15	3.90	3.02	11.78	13.84
16	3.90	3.02	11.78	13.84
17	3.90	3.02	11.78	13.84
18	3.86	3.79	14.63	15.30
19	3.90	3.02	11.78	13.84
20	3.90	3.02	11.78	13.84
21	3.90	3.02	11.78	13.84
23	3.86	3.02	11.66	13.76
24	3.86	3.02	11.66	13.76
25	3.86	3.02	11.66	13.76
26	3.86	3.02	11.66	13.76
27	3.90	3.91	15.25	15.62
28	3.90	3.02	11.78	13.84
29	3.90	3.02	11.78	13.84

**5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни, за радове: УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/17-МВ.

Редни број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена, без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а(4x5)	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом(4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (собе у тзв. „мушкој“ згради“)							
1.	Померање намештаја, са назнаком да свака соба садржи кревете (у већини случајева кревети су на спрат), плакаре, полице, радне столове и столице. Није дозвољена демонтажа постојећег намештаја. Неопходно је померање истог у оквиру просторије и то колико год пута је то неопходно. Комплетан намештај мора бити заштићен и по окончању браћен у првобитни (затечени) положај. Столице обавезно упаковати у стреч фолију. Просторију оставити чистом.	ком	82					
2.	Демонтажа постојећег ламината, спуштање кроз грађевински леваку камион и одвозом на депонију, до 5 км.	м ²	973,56					
3.	Набавка и уградња цементне кошуљице просечне дебљине Д=5цм (собе број: 2, 3, 4, 5 и 6) Цена обухвата рад и материјал.	м ²	62,00					
4.	Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км.	м ²	62,00					

Б	РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА						
1.	<p>Набавка и монтажа ламината д=10 мм, класа 33. Боја ламината је најближа ознаци произвођача „КРОНО“ под шифром боје 8169 (polish ouk) или одговарајуће. Текстура и боја храста. Ламинати обавезно морају имати оборене ивице са фугом на спојевима. Слог ламината је на ½ наизменично.</p>	м ²	973,56				
2.	<p>Спој прага улазних врата и ламината извести обавезно уводним лајснама причвршћеним за постојећи праг, које набавља и уграђује понуђач.</p>	м ¹	82,00				
3.	<p>Набавка и монтажа филца д=2 мм, са уобичајеним термо и звучним карактеристикама за ту дебљину филца.</p>	м ²	973,56				
4.	<p>Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне. У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова. Лајсне обавезно причврстити за ламинат.</p>	м ¹	1.138,70				
5.	<p>Скраћивање алуминијумских, улазних врата на местима где је то неопходно (собе).</p>	ком	40				
6.	<p>Рушење прагова од бетона; Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо масом или слично.</p>	ком	82				
	УКУПНО						

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке;
- у колони 6 уписати стопе ПДВ-а;
- у колони 7 уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке;
- у колони 8 уписати износ укупне цене без ПДВ-а (колона 4x5);
- у колони 9 уписати износ укупне цене са ПДВ-ом (колона 4x7).

Датум:

М.П.

Понуђач:
